

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงไหล่ทางถนนสายเลียบบ้านบางนรา
ชุมชนฮุมอลานัส
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,920,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงาน โดยสังเขป งานดินเหนียว หรือลูกรังเสริมไหล่ทาง ,งาน TAC COAT ,
งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. และงานตีเส้นจราจร ชนิดเทอร์โมพลาสติก (เหลือง ,ขาว) กว้าง 15 ซม.
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 1,920,000.00 บาท
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร.4
 - 6.2 แบบ พร.5
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	นายภิบาล	อันทานวัฒน์	ประธานกรรมการ
2	นายมลวาซี	ศิริฮาซัน	กรรมการ
3	นายสินธุ์	บุตรมาตา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรลาดข้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ ปรับปรุงไหล่ทาง ถนนสายเลียบแม่น้ำบางนรา ชุมชนสุมอลานัส ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 523 ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,138 ตร.ม. ความหนาผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5 ซม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย * FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานดินเหนียว หรือลูกรัง เสริมไหล่ทาง	1,120	ลบ.ม.	480	537,600	1.3984	671.23	751,780
2	งานผิวทาง							
2.1	งาน TAC COAT	3,138	ตรม.	13.84	43,430	1.3984	19.35	59,986
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	3,138	ตรม.	250.94	787,450	1.3984	350.91	1,101,170
3	งานเปิดเตล็ด							
3.1	งานตีเส้นจราจร ชนิด เทอร์โมพลาสติก	182	ตรม.	260	47,320	1.3984	363.58	66,172
	(เหลือง, ขาว) กว้าง 15 ซม.							
							รวม	1,979,108

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (คิดเท่ากับงบประมาณ)

1,920,000

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ลงชื่อ

(นายवलันต์ ขวัญสืบ)

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายมลิวาซี ศิริธาชั้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายภิบาล อันทานุวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสินธุ์ บุตรมาตา)

กรรมการเลขานุการฯ

เห็นชอบ

(นายภิบาล อันทานุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

รายการประมาณการโครงการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ ปรับปรุงไหล่ทาง ถนนสายเลียบแม่น้ำบางนรา จุมนชนสูมอลานัส
ขนาดความกว้างผิวจราจร 6 ม. ความยาว 523 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,138 ตร.ม. ความหนาผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5 ซม.

แบบเลขที่ ลาดยาง 1 / 2564

รายการเลขที่

กอง ช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

ประมาณการโดย นายवलันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานดิน								
1.1	งานดินเหนียว หรือลูกรัง เสริมไหล่ทาง	1,120	ลบ.ม.	480	537,600	0	-	537,600	
2	งานผิวทาง								
2.1	งาน TAC COAT	3,138	ตรม.	13.84	43,430	0	-	42,896	
2.2	งานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม.	3,138	ตรม.	250.94	787,450	0	-	787,450	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	งานตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	182	ตรม.	260	47,320	0	-	47,320	
	สีเหลือง สีขาว กว้าง 15 ซม.								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,415,266	
						Factor F	1.3984	1,979,108	
								ตัดยอด เท่ากับงบประมาณ	1,920,000

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และปรับปรุงไหล่ทาง ถนนสายเทียบแม่น้ำบางนรา
ขนาดความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 523 เมตร ความหนาผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5 ซม.
หรือพื้นที่โดยรวม ไม่น้อยกว่า 3,138 ตร.ม.

แบบเลขที่ ถนน ลาดยาง. 1/2564 รายการเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,415,266	1.3984	1,979,108	
	เงื่อนไข				
	เงินค่าน้ำจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,979,108	
	บัตยอคคิดเท่ากับงบประมาณ			1,920,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ
(..นายวสันต์...ขวัญสืบ...)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(..นายภิบาล...อันทานูวัฒน์..)
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(..นายมีลวาช ศรีหาชัน..)
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(..นายสินธุ์ บุตรมาตา..)

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดเทศบาล
(..นายภิบาล อันทานูวัฒน์.....) ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ