

รายการประมาณการโครงการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะนกอก เทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 441 ม. และกว้าง 4.00 ม.

ยาว 159 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,841 ตร.ม. ความหนาผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5 ซม.

แบบเลขที่ ลาดยาง 1 / 2565

รายการเลขที่

กอง ช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง								
1.1	งาน TAC COAT	2,841	ตรม.	15.08	42,842	0	-	42,842	
1.2	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	2,841	ตรม.	272.09	773,008	0	-	773,008	
2	งานเบ็ดเตล็ด								
2.1	งานตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	170	ตรม.	260	44,200	0	-	44,200	
	สีเหลือง สีขาว กว้าง 10 ซม.								
					รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			860,050	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการ เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะนกอก

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ความยาว 441 ม. และขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 159 ม.

หรือพื้นที่โดยรวม ไม่น้อยกว่า 2,841 ตร.ม. ความหนาผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 5 ซม.

แบบเลขที่ ถนน ลาดยาง. 1 / 2565

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

25

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	860,050	1.3984	1,202,694	
	เงินใน				
	เงินค่าน้ำจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,202,694	
	บัตยอดเท่ากับงบประมาณ			1,150,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(..นายวสันต์...ขวัญสืบ...)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(..นายภิบาล อันทานวัฒน์..)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(..นายเจนวิทย์ ค้างสุข ..)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(..นายสินธุ บุตรมาตา..)

เห็นชอบ นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
(..นายขันตารา นุขันตารา....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะนกอุก เทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 441 ม. และ กว้าง 4 ม.

ยาว 159 ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,841 ตร.ม.) ความหนาผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5 ซม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย * FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
1.1	งาน TAC COAT	2,841	ตรม.	15.08	42,842	1.3984	59,911	59,911
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	2,841	ตรม.	272.09	773,008	1.3984	1,080,974	1,080,974
2	งานเบ็ดเตล็ด							
2.1	งานตีเส้นจราจร ชนิด เทอร์โมพลาสติก (เหลือง, ขาว) กว้าง 10 ซม.	170	ตรม.	260	44,200	1.3984	61,809	61,809
							รวม	1,202,694
							คิดยกเท่ากับงบประมาณ	1,150,000
							ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984

ลงชื่อ.....

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....

(นายเจนวิทย์ ดั่งงสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายภิบาล อันทานุวัฒน์)

ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสินธุ์ บุตรมาตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ.....

(นายชันตรา นุชันทารา)

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ