

โครงการก่อสร้างอุระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเข้าที่ดินเทศบาล (ที่สร้างกูโบร์) ชุมชนสามัคคี ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวรวม 77 ม.

แบบเลขที่ กูน้ำ คสล. 3 / 2566

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก streng 240 ksc	18.5	ลบม.	2,355	43,568	306	5,661	49,229	
2	เหล็กกลม ขนาด 6 มม. (145 เส้น)	322	กก.	33.67	10,842	4.1	1,320	12,162	
3	เหล็กกลม ขนาด 9 มม. (156 เส้น)	778	กก.	31.83	24,764	4.1	3,190	27,954	
4	ลวดผูกเหล็ก	27	กก.	59.81	1,615		-	1,615	
5	แบบหล่อคอนกรีต	82	ตรม.	350	28,700	0	-	28,700	
6	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	246	ตรม.	-	-	133	32,718	32,718	
7	ตะปู	61	กก.	52.96	3,231		-	3,231	
8	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	1	ท่อน	210	210	80	80	290	
9	ผ้าเหล็ก ขนาด 0.50 * 1.00 หน้า 1 นิ้ว	7	ผ้า	3,500	24,500	400	2,800	27,300	พร้อมเหล็กฉาก
10	งานดินชุด	80	ลบม.	-	-	99	7,920	7,920	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								191,117	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเข้าที่ดินเทศบาลเมืองตากใบชุมชนสามัคคี เทศบาลเมืองตากใบ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสามัคคี

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 5

จำนวน


1

แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	248,600	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	248,600	
	ราคากลาง	248,600	
	ราคากลาง ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (..นายคมน์อิษณณ์ จันทร์ทอง..)

ลงชื่อ


 คณะกรรมการฯ
 (..นายภิบาล อันทานุวัฒน์..)

ลงชื่อ



 คณะกรรมการฯ
 (..นายเจนวิทย์ ด้วงสุข..)

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเข้าที่ดินเทศบาล ชุมชนสามัคคี

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ให้เป็นที่เรียบร้อย

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน


ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงาน
(นายวสันต์ ขวัญสืบ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ