

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. ริมถนนสายประชาดกใบ ชุมชนบางน้อย เทศบาลเมืองตากใบ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ คูน้ำ คสล. 3 / 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	898,500	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	898,500	
	ราคากลาง	898,500	
	ราคากลาง ตัวอักษร ( แปลงแผนกำหนดพื้นที่ปรับพื้นที่รื้อยบาทถ้วน )		

ประมาณการโดย.....วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

( นายสันต์ ขวัญสืบ )

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ / ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

( นายสุริยา บุรณกสิกรกุล )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

( นายณัฐภัทร จิตนมะงคล )

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายเอกชาติ หะยีเจ๊ะแ่น )

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายเจนวิทย์ ค้วงสุข )

วันที่ 5 / พ.ย. / 68

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาลฯ

( นางนัชลมา ยานยา )

วันที่ 5 / พ.ย. / 68

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาลฯ

( นายณัฐภัทร จิตนมะงคล )

วันที่ 5 / พ.ย. / 68

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรี

( นายจันทร์ดา / นุจันทร์ดา )

วันที่ 5 / พ.ย. / 68

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ริมถนนสายประชาตากใบ ชุมชนบางน้อย

ขนาดกว้างภายใน 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 260 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ คูน้ำ คสล. 3 / 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	686,841	1.3083	898,594	
	เงื่อนไข				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			898,594	
	ตัดยอด เป็นจำนวนเงินเท่ากับ			898,500	

( แปลตเสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

ประมาณการโดย .....วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(..นายวสันต์...ขวัญสืบ...)

คณะกรรมการกำหนดคราดากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

( นายณัฐภัทร จิตนะมงคล )

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

( นายเอกชาติ หะยีจ๊ะแน )

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

( นายเจนวิทย์ ค้วงสุข )

เห็นชอบ

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นายชนิตรา...บุษันตารา...)

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ริมถนนสายประชาตากใบ ชุมชนบางน้อย ขนาดกว้างภายใน 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาวรวม 260 ม.

แบบเลขที่ คูน้ำ คสล. 3 / 2568

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก streng 240 ksc	62.4	ลบม.	2,363	147,451	327	20,405	167,856	
2	เหล็กกลม ขนาด 6 มม. ( 491 เส้น )	1090	กก.	26.16	28,514	4.4	4,796	33,310	
3	เหล็กกลม ขนาด 9 มม. ( 519 เส้น )	2590	กก.	25.47	65,967	4.4	11,396	77,363	
4	ลวดผูกเหล็ก	92	กก.	42.50	3,910	-	-	3,910	
5	แบบหล่อคอนกรีต	251	ตรม.	380	95,380	0	-	95,380	
6	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	753	ตรม.	-	-	139	104,667	104,667	
7	ตะปู	150	กก.	52.96	7,944	-	-	7,944	
8	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	3	ท่อน	210	630	80	240	870	
9	ฝาเหล็ก ขนาด 0.60 * 1.00 หน้า 1 นิ้ว	25	ฝา	6,000	150,000	500	12,500	162,500	พร้อมเหล็กฉาก
10	งานดินซุด	295	ลบม.	-	-	112	33,040	33,040	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								686,841	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายประชาตากใบ ชุมชนบางน้อย		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	926,700.00 บาท		
4	ลักษณะงาน โดยสังเขป	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก , เหล็กกลม , ลวดผูกเหล็ก , แบบหล่อคอนกรีต ท่อพีวีซี และงานดินชุด		
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	20 ตุลาคม 2568	เป็นเงิน	898,500.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบ ปร.4		
	6.2	แบบ ปร.5		
	6.3	แบบ ปร.6		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายณัฐภัทร	จิตนะมงคล	ประธานกรรมการ
	2	นายเอกชาติ	หะยีเจ๊ะแฉ	กรรมการ
	3	นายเจนวิทย์	ด้วงสุข	กรรมการและเลขานุการ