

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. บริเวณมัตราเขาสหรัลลชชช (ต่อจากเดิม) ชุมชนฮุมอลานัส เทศบาลเมืองตากใบ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ คูน้ำ คสล. 2 / 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	690,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	690,000	
	ราคากลาง	690,000	
	ราคากลาง ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		

ประมาณการโดย.....วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายณัฐภัทร จิตนะมงคล)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเอกชาติ หะยิ๊ะเน)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเจนวิทย์ คิ้วงสุข)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ / ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุริยา บูรณกสิกรกุล)

วันที่ 18 / พ.ย. / 68

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาลฯ

(นางนิชัลมา ยานยา)

วันที่ 18 / พ.ย. / 68

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาลฯ

(นายณัฐภัทร จิตนะมงคล)

วันที่ 18 / พ.ย. / 68

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรี

(นายชันตารา บูชันตารา)

วันที่ 18 / พ.ย. / 68

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณมัคราเซาะห์นุรุลฮูดา (ต่อจากเดิม) ชุมชนฮุมอานัส เทศบาลเมืองตากใบ

ขนาดความกว้างภายใน 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 173 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ ภูน้ำ คสล. 2 / 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	527,966	1.3091	691,161	
	เงื่อนไข				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			691,161	
	ตัดเป็นยอดจำนวนเงินเท่ากับงบประมาณ			690,000	
					(หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประมาณการโดย วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ
(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐภัทร จิตนะมงคล)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ
(นายเอกชาติ หะยีเจ๊ะเน)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ
(นายเจนวิทย์ ค้วงสุข)

เห็นชอบ

..... นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
(นายจันทร์ตารา นุจันทร์ตารา)

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณมัตราเขาสหบุรีลุดดา ขนาดกว้างภายใน 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ความยาว 173 ม.

แบบเลขที่ กูน้ำ คสล. 2 / 2569

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก streng 240 ksc	48.5	ลบม.	2,363	114,606	327	15,860	130,465	
2	เหล็กกลม ขนาด 6 มม. (363 เส้น)	805	กก.	26.16	21,059	4.1	3,301	24,359	
3	เหล็กกลม ขนาด 9 มม. (395 เส้น)	1971	กก.	25.47	50,201	4.1	8,081	58,282	
4	ลวดผูกเหล็ก	69	กก.	42.50	2,933	-	-	2,933	
5	แบบหล่อคอนกรีต	196	ตรม.	350	68,600	0	-	68,600	
6	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	588	ตรม.	-	-	133	78,204	78,204	
7	ตะปู	147	กก.	52.96	7,785	-	-	7,785	
8	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	1	ท่อน	210	210	80	80	290	
9	ฝาเหล็ก ขนาด 0.70 * 1.00 หน้า 1 นิ้ว	16	ฝา	6,800	108,800	500	8,000	116,800	พร้อมเหล็กฉาก
10	งานดินซุด	221	ลบม.	-	-	112	24,752	24,752	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								512,470	

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณมัตราเขาระห้บูรลสุตา (ต่อจากเดิม) ชุมชนฮุมอลานัส		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	690,000.00	บาท	
4	ลักษณะงาน โดยสังเขป	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก , เหล็กกลม , ลวดผูกเหล็ก , แบบหล่อคอนกรีต ท่อพีวีซี และงานดินซุด		
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	3 พฤศจิกายน 2568	เป็นเงิน	690,000.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบ ปร.4		
	6.2	แบบ ปร.5		
	6.3	แบบ ปร.6		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายณัฐภัทร	จิตนะมงคล	ประธานกรรมการ
	2	นายเอกชาติ	หะยีเจ๊ะแแน	กรรมการ
	3	นายเจนวิทย์	ด้วงสุข	กรรมการและเลขานุการ