

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. เชื่อมต่อ คูเดิม ถนนสายเวาะอิซอ ชุมชนสุขอลานันท์ เทศบาลเมืองตากใบ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ คูน้ำ 3 / 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	535,700	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	535,700	
	ราคากลาง	535,700	
ราคากลาง ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

ประมาณการโดย.....วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายณัฐภัทร จิตนมะงคล)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเอกชาติ หะยีเฮะแน)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเจนวิทย์ ค้วงสุข)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ / ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุริยา บูรณกสิกรกุล)

วันที่ 19 / พ.ย. / 68

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาลฯ

(นางนิชัลมา ยานยา)

วันที่ 19 / พ.ย. / 68

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาลฯ

(นายณัฐภัทร จิตนมะงคล)

วันที่ 19 / พ.ย. / 68

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรี

(นายจันทร์ตารา นุชนันตารา)

วันที่ 19 / พ.ย. / 68

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. เชื่อมต่อกูเดิม ถนนสายเวาะอิซอ ชุมชนสุขุมอานัส

ขนาดกว้างภายใน 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวรวม 137 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ คูน้ำ คสล. 3 / 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

3

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	409,199	1.3092	535,724	
	เงื่อนไข				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			535,724	
	ตัดยอด เป็นจำนวนเงินเท่ากับ			535,700	
(ห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ประมาณการโดย วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัฐภัทร จิตนะมงคล)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

(นายเอกชาติ หะยีเจ๊ะแแน)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

(นายเจนวิทย์ คิ้วงูซ)

เห็นชอบ

..... นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(นายจันทร์ตรา นุจันทร์ตรา)

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. เชื่อมต่อกุเดิม ถนนสายเวระอีซอ ชุมชนสมอถ่านใต้ ขนาดกว้างภายใน 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวรวม 137 ม.

แบบเลขที่ กูน้ำ คสล. 3 / 2569

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก streng 240 ksc	38.36	ลบม.	2,363	90,645	327	12,544	103,188	
2	เหล็กกลม ขนาด 6 มม. (287 เส้น)	637	กก.	26.16	16,664	4.1	2,612	19,276	
3	เหล็กกลม ขนาด 9 มม. (276 เส้น)	1377	กก.	25.47	35,072	4.1	5,646	40,718	
4	ลวดผูกเหล็ก	50	กก.	42.50	2,125	-	-	2,125	
5	แบบหล่อคอนกรีต	155	ตรม.	350	54,250	0	-	54,250	
6	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	465	ตรม.	-	-	133	61,845	61,845	
7	ตะปู	116	กก.	52.96	6,143	-	-	6,143	
8	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	1	ท่อน	210	210	80	80	290	
9	ผ้าเหล็ก ขนาด 0.70 * 1.00 หนา 1 นิ้ว	13	ผ้า	6,800	88,400	500	6,500	94,900	พร้อมเหล็กฉาก
10	งานดินขุด	142	ลบม.	-	-	112	15,904	15,904	
11	ขุดเจาะตัดถนน คสล.เดิม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. และซ่อมถนน คสล กลับ	4	ม.	1,990	7,960	650	2,600	10,560	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								409,199	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ			ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เชื่อมต่อคูเดิมถนนสายเวาะอีซอ ชุมชนสุขมอลาน้ำส
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		540,000.00 บาท	
4	ลักษณะงาน โดยสังเขป		งานคอนกรีตเสริมเหล็ก , เหล็กกลม , ลวดผูกเหล็ก , แบบหล่อคอนกรีต ท่อพีวีซี และงานดินซุด	
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		3 พฤศจิกายน 2568	เป็นเงิน 535,700.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบ ปร.4		
	6.2	แบบ ปร.5		
	6.3	แบบ ปร.6		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายณัฐภัทร	จิตนงมงคล	ประธานกรรมการ
	2	นายเอกชาติ	หะยีเจ๊ะแฉ	กรรมการ
	3	นายเจนวิทย์	ด้วงสุข	กรรมการและเลขานุการ