

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร

ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร

ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,240,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคารอเนกประสงค์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,069,779.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ญัตถ์ภัทร จิตนะมงคล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

7.2 เอกชาติ ทะยะจีระแน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 เจริญวิทย์ ตังสุสุข กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เจนวิทย์ ตังสุสุข

09 ธันวาคม 2568 15:01:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ๊ะเท งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,897,172.61	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,275,389.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,172,561.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,172,561.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนวิทย์ ดั่งสุข

09 ธันวาคม 2568 15:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานทรายถมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 35 ม. ยาว 75 ม. สูงเฉลี่ย 1 ม.	2,625.000	ลบ.ม.	275.00	721,875.00	112.00	294,000.00	1,015,875.00	
	- เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาวประมาณ 20 ม.	24.000	ต้น	9,800.00	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00	
	- คาดอกเสาค้ำ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	
	- งานดินขุดและถมคืน	121.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	13,552.00	13,552.00	
	- งานไม้แบบ	160.000	ตร.ม.	160.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	480.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	66,720.00	66,720.00	
	- ทรายถมในคาน	205.000	ลบ.ม.	275.00	56,375.00	112.00	22,960.00	79,335.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	1.223	ต้น	25,879.50	31,650.62	4,400.00	5,381.20	37,031.82	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.399	ต้น	25,180.00	10,046.82	4,400.00	1,755.60	11,802.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	3.408	ต้น	24,502.50	83,504.52	3,600.00	12,268.80	95,773.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 16 มม.	3.444	ตัน	25,040.00	86,237.76	3,600.00	12,398.40	98,636.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	199.000	กก.	42.50	8,457.50	0.00	0.00	8,457.50	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	6.500	ลัง	515.00	3,347.50	0.00	0.00	3,347.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 3 นิ้ว	68.000	ทอน	2,723.54	185,200.72	907.00	61,676.00	246,876.72	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 2.5 นิ้ว	31.000	ทอน	2,033.54	63,039.74	677.00	20,987.00	84,026.74	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 2 นิ้ว	98.000	ทอน	1,735.00	170,030.00	578.00	56,644.00	226,674.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 1.5 นิ้ว	19.000	ทอน	1,192.00	22,648.00	397.00	7,543.00	30,191.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 1 นิ้ว	35.000	ทอน	534.33	18,701.55	238.00	8,330.00	27,031.55	
	- เหล็กตัวซี 100X50X20X3.2 มม.	158.000	ทอน	1,029.00	162,582.00	334.00	52,772.00	215,354.00	
	- แผ่นเหล็กประกบหัวเสา	20.000	ชุด	650.00	13,000.00	150.00	3,000.00	16,000.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว (รวมโครงยึดเหล็กกล่อง 1x2นิ้ว)	116.000	ม.	180.00	20,880.00	50.00	5,800.00	26,680.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (Streng 240 Ksc)	78.000	ลบ.ม.	2,093.46	163,289.88	421.00	32,838.00	196,127.88	

เจนวิทย์ ดั่งสุข

09 ธันวาคม 2568 15:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผงกันสาด โดยรอบ	116.000	ม.	520.00	60,320.00	160.00	18,560.00	78,880.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	124,360.37	2,141,986.61	78,387.00	755,186.00	2,897,172.61	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระบี่งลอนคู่ ขนาด 0.50X1.20 ม. ทน 5 มม.สีน้ำเงิน	1,840.000	แผ่น	78.00	143,520.00	0.00	0.00	143,520.00	
	- ครอบสันโค้ง	66.000	แผ่น	40.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ครอบสันตะเข้	180.000	แผ่น	40.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ครอบสันสามทาง	2.000	แผ่น	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- ครอบหางมน	4.000	แผ่น	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ตะขอน็อตยึดกระบี่ง	3,870.000	ตัว	4.50	17,415.00	0.00	0.00	17,415.00	
	- ปิดนาก สำเร็จรูป	116.000	ม.	180.00	20,880.00	10.00	1,160.00	22,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น พ.2 กระเบื้องพื้นชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x12"	75.000	ตร.ม.	420.00	31,500.00	169.00	12,675.00	44,175.00	
	- พื้น พ.3 กระเบื้องปูพื้นชนิดผิวด้าน ขนาด 16"X16"	108.000	ตร.ม.	460.00	49,680.00	184.00	19,872.00	69,552.00	
	- ประตูลูกพักไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x4 นิ้ว	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,200.00	2,400.00	11,400.00	
	- ประตูกระจกบานเลื่อน หอ้งน้ำคั้นพิการ	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	
	- ประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	8.000	ชุด	3,000.00	24,000.00	600.00	4,800.00	28,800.00	
	- หน้าต่าง น.1 บานเปิดกรอบอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม. ลูกพักกระจกใส หนา 5 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำหนา 1.2 มม.ตามมาตรฐานผู้ผลิต	10.000	ชุด	12,800.00	128,000.00	2,000.00	20,000.00	148,000.00	
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x6 นิ้ว	40.000	ลบ.พ.	800.00	32,000.00	200.00	8,000.00	40,000.00	
	- พื้นปูพรมอัด	44.000	ตร.ม.	400.00	17,600.00	80.00	3,520.00	21,120.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด1x8 นิ้ว	6.010	ลบ.พ.	800.00	4,808.00	150.00	901.50	5,709.50	

เจนวิทย์ ด่วงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กรอบผนังเวทีไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x4 นิ้ว	3.500	ลบ.ฟ.	800.00	2,800.00	150.00	525.00	3,325.00	
	- ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2x6 นิ้ว	19.000	ลบ.ฟ.	800.00	15,200.00	150.00	2,850.00	18,050.00	
	- โครงคร่าผนัง ขนาด 1 1/2x6 นิ้ว	17.000	ลบ.ฟ.	800.00	13,600.00	150.00	2,550.00	16,150.00	
	- ผนังกรุไม้แดงอบ ขนาด 1/2x4 นิ้ว	462.000	ม.	98.00	45,276.00	5.00	2,310.00	47,586.00	
	- โถงสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบแบบท่อน้ำทิ้งลงพื้น	10.000	ชุด	5,000.00	50,000.00	461.00	4,610.00	54,610.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาท์เตอร์ ขนาด 16x22 นิ้ว รวมอุปกรณ์ พร้อมก๊อกน้ำเดี่ยว	8.000	ชุด	3,200.00	25,600.00	461.00	3,688.00	29,288.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง ขนาดใหญ่ พร้อมท่อน้ำทิ้งในตัว	3.000	ชุด	2,800.00	8,400.00	461.00	1,383.00	9,783.00	
	- สายฉีดชำระ	10.000	ชุด	260.00	2,600.00	100.00	1,000.00	3,600.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดฝังผนัง ขนาด 6x6 นิ้ว	10.000	ชุด	300.00	3,000.00	50.00	500.00	3,500.00	
	- ตะขอแขวนผ้า (เดี่ยว) พร้อมสกรูยึดผนัง	10.000	ชุด	150.00	1,500.00	72.00	720.00	2,220.00	
	- ตะแกรงกรองผง STAINLESS ชนิดดักกลิ่น ศก. 4 นิ้ว	12.000	ชุด	140.00	1,680.00	20.00	240.00	1,920.00	

เจนวิทย์ ดวงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา พร้อมกรอบบาน ขนาด 0.80x1.20 ม.	6.000	ชุด	1,450.00	8,700.00	400.00	2,400.00	11,100.00	
	- เคา์เตอร์	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	2,000.00	4,000.00	15,000.00	
	- งานทาสีภายนอก ชนิดกึ่งเงาของกับตัน ทีโอเอ เบเยอร์	450.000	ตร.ม.	88.00	39,600.00	35.00	15,750.00	55,350.00	
	- งานทาสีภายในชนิดกึ่งเงาของ กับตัน ทีโอเอ เบเยอร์	1,491.000	ตร.ม.	72.00	107,352.00	31.00	46,221.00	153,573.00	
	- โคมไฟฟ้า Down Light หลอด LED ขนาด 15 W	15.000	ชุด	350.00	5,250.00	150.00	2,250.00	7,500.00	
	- ชุดโคมไฟฟ้า LED ชนิดเปลือยอกไก่ 1x22 W	16.000	ชุด	380.00	6,080.00	150.00	2,400.00	8,480.00	
	- ชุดโคมไฟฟ้า LED ชนิดเปลือยอกไก่ 2x22 W	24.000	ชุด	550.00	13,200.00	150.00	3,600.00	16,800.00	
	- โคมแก้วติดผนัง หลอด LED ขนาด 32 W	8.000	ชุด	960.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	- สวิตซ์ทางเดียวฝั้ผนัง 16A	29.000	ตัว	38.00	1,102.00	120.00	3,480.00	4,582.00	
	- เต้ารับคู่ผนัง	30.000	ตัว	105.00	3,150.00	120.00	3,600.00	6,750.00	
	- สาย VAF 2x1.5 ตารางมิลลิเมตร	5.000	ม้วน	1,447.50	7,237.50	0.00	0.00	7,237.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย VAF 2x2.5 ตารางมิลลิเมตร	5.000	ม้วน	2,095.00	10,475.00	0.00	0.00	10,475.00	
	- สาย VAF 2x4 ตารางมิลลิเมตร	60.000	ม.	35.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- สาย THW 16 ตารางมิลลิเมตร	1.000	ม้วน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 240/415 VAC. 12 ช่อง	1.000	ตู้	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	เหมาจ่าย	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- งานระบบสุขาภิบาลแบบเหมารวม	1.000	เหมาจ่าย	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2000 ลิตร(รวมฐานคอนกรีต)	2.000	ชุด	12,500.00	25,000.00	3,000.00	6,000.00	31,000.00	
	- ค่าแรงฝังกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	836.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	42,636.00	42,636.00	
	- ค่าแรงครอบสันโค้ง	33.000	ม.	0.00	0.00	50.00	1,650.00	1,650.00	
	- ค่าแรงครอบตะเข้สัน	90.000	ม.	0.00	0.00	50.00	4,500.00	4,500.00	
	- สีนํ้ามัน ของกัปตัน โจตัน ทีโอเอ เบเยอร์	28.000	ตร.ม.	80.00	2,240.00	39.00	1,092.00	3,332.00	

เงินวิทย์ ด้วงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60x0.60 ม.	450.000	ตร.ม.	490.00	220,500.00	228.00	102,600.00	323,100.00	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	420.000	ตร.ม.	280.00	117,600.00	104.00	43,680.00	161,280.00	
	- ผิวฉาบปูนเรียบ	840.000	ตร.ม.	65.00	54,600.00	96.00	80,640.00	135,240.00	
	- ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	130.000	ตร.ม.	65.00	8,450.00	109.00	14,170.00	22,620.00	
	- ฝ้าชายคาสมาทบอร์ดหนา 4 มม.	108.000	ตร.ม.	550.00	59,400.00	160.00	17,280.00	76,680.00	
	โครงเคร่าเหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม. @ 0.60x0.60 ม.								
	- ฝ้าเพดานห้องประชุม ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ขนาด 1.20x2.40ม.โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @0.60 ม.(METALSTUD) (ฝ้าหลุม)	375.000	ตร.ม.	405.00	151,875.00	75.00	28,125.00	180,000.00	
	- ฝ้าเพดานห้องเอนกประสงค์ ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ขนาด 1.20x2.40ม.โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @0.60	75.000	ตร.ม.	280.00	21,000.00	75.00	5,625.00	26,625.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานห้องน้ำ ยิบซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบชนิดพอยกันชื้น ขนาด 1.20x2.40ม.โครงคร่าเหล็กอาบสังกะสี @0.60	75.000	ตร.ม.	340.00	25,500.00	75.00	5,625.00	31,125.00	
	- ผนังห้องน้ำ บุด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16x18 นิ้ว	136.000	ตร.ม.	440.00	59,840.00	0.00	0.00	59,840.00	
	- ประตูบานเปิดคู่ 180 องศา ลูกพับไม้ตะเคียนทราย ขนาด 0.80x2.00 ม. จำนวน 2บาน วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	9,800.00	39,200.00	2,200.00	8,800.00	48,000.00	
	- คานคสล.รับตง	34.000	ม.	480.00	16,320.00	70.00	2,380.00	18,700.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	121,841.00	1,727,680.50	21,711.00	547,708.50	2,275,389.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							5,172,561.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,897,172.61	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,275,389.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							5,172,561.61	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานทรายถมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 35 ม. ยาว 75 ม. สูงเฉลี่ย 1 ม.	2,625.000	ลบ.ม.	275.00	721,875.00	112.00	294,000.00	1,015,875.00	
	- เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาวประมาณ 20 ม.	24.000	ตัน	9,800.00	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00	
	- ค่าตอกเสาค้ำ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	
	- งานดินซุดและถมคืน	121.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	13,552.00	13,552.00	
	- งานไม้แบบ	160.000	ตร.ม.	160.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	480.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	66,720.00	66,720.00	
	- ทรายถมในคาน	205.000	ลบ.ม.	275.00	56,375.00	112.00	22,960.00	79,335.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	1.223	ตัน	25,879.50	31,650.62	4,400.00	5,381.20	37,031.82	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.399	ตัน	25,180.00	10,046.82	4,400.00	1,755.60	11,802.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	3.408	ตัน	24,502.50	83,504.52	3,600.00	12,268.80	95,773.32	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม.	3.444	ตัน	25,040.00	86,237.76	3,600.00	12,398.40	98,636.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	199.000	กก.	42.50	8,457.50	0.00	0.00	8,457.50	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	6.500	ลัง	515.00	3,347.50	0.00	0.00	3,347.50	

- ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด 3 นิ้ว	68.000	ท่อน	2,723.54	185,200.72	907.00	61,676.00	246,876.72
- ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด 2.5 นิ้ว	31.000	ท่อน	2,033.54	63,039.74	677.00	20,987.00	84,026.74
- ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด 2 นิ้ว	98.000	ท่อน	1,735.00	170,030.00	578.00	56,644.00	226,674.00
- ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด 1.5 นิ้ว	19.000	ท่อน	1,192.00	22,648.00	397.00	7,543.00	30,191.00
- ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด 1 นิ้ว	35.000	ท่อน	534.33	18,701.55	238.00	8,330.00	27,031.55
- เหล็กตัวซี 100X50X20X3.2 มม.	158.000	ท่อน	1,029.00	162,582.00	334.00	52,772.00	215,354.00
- แผ่นเหล็กประกบหัวเสา	20.000	ชุด	650.00	13,000.00	150.00	3,000.00	16,000.00
- เซึ่งชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	116.000	ม.	180.00	20,880.00	50.00	5,800.00	26,680.00
(รวมโครงยึดเหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว)							
- งานคอนกรีตโครงสร้าง (Streng 240 Ksc)	78.000	ลบ.ม.	2,093.46	163,289.88	421.00	32,838.00	196,127.88
- แผงกันสาด โดยรอบ	116.000	ม.	520.00	60,320.00	160.00	18,560.00	78,880.00
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	--		124,360.37	2,141,986.61	78,387.00	755,186.00	2,897,172.61
งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ระเบียงลอนคู่ ขนาด 0.50X1.20 ม. หนา 5 มม.สีน้ำเงิน	1,840.000	แผ่น	78.00	143,520.00	0.00	0.00	143,520.00
- ครอบสันโค้ง	66.000	แผ่น	40.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
- ครอบสันตะเข้	180.000	แผ่น	40.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
- ครอบสันสามทาง	2.000	แผ่น	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00
- ครอบทางมน	4.000	แผ่น	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00
- ตะขอ+น๊อตยึดกระเบื้อง	3,870.000	ตัว	4.50	17,415.00	0.00	0.00	17,415.00
- ปิดผนึก สำเร็จรูป	116.000	ม.	180.00	20,880.00	10.00	1,160.00	22,040.00
- พื้น พ.2 กระเบื้องพื้นชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x12"	75.000	ตร.ม.	420.00	31,500.00	169.00	12,675.00	44,175.00
- พื้น พ.3 กระเบื้องปูพื้นชนิดผิวด้าน ขนาด 16"x16"	108.000	ตร.ม.	460.00	49,680.00	184.00	19,872.00	69,552.00
- ประตุลูกฟักไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,200.00	2,400.00	11,400.00
วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x4 นิ้ว							
- ประตูกระจกบานเลื่อน ห้องน้ำคนพิการ	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
- ประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	8.000	ชุด	3,000.00	24,000.00	600.00	4,800.00	28,800.00
- หน้าต่าง น.1 บานเปิดกรอบอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม.	10.000	ชุด	12,800.00	128,000.00	2,000.00	20,000.00	148,000.00
ลูกฟักกระจกใส หนา 5 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม.ตามมาตรฐานผู้ผลิต							

- ฝ้าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x6 นิ้ว	40.000 ลบ.ฟ.	800.00	32,000.00	200.00	8,000.00	40,000.00
- ฝ้าปูพรมอัด	44.000 ตร.ม.	400.00	17,600.00	80.00	3,520.00	21,120.00
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด1x8 นิ้ว	6.010 ลบ.ฟ.	800.00	4,808.00	150.00	901.50	5,709.50
- กรอบผนังเวทีไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x4 นิ้ว	3.500 ลบ.ฟ.	800.00	2,800.00	150.00	525.00	3,325.00
- ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด1 1/2x6 นิ้ว	19.000 ลบ.ฟ.	800.00	15,200.00	150.00	2,850.00	18,050.00
- โครงเคร่าผนัง ขนาด 1 1/2x6 นิ้ว	17.000 ลบ.ฟ.	800.00	13,600.00	150.00	2,550.00	16,150.00
- ผนังกรุไม้แดงอบ ขนาด 1/2x4 นิ้ว	462.000 ม.	98.00	45,276.00	5.00	2,310.00	47,586.00
- โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบบนแบบท่อน้ำทิ้งลงพื้น	10.000 ชุด	5,000.00	50,000.00	461.00	4,610.00	54,610.00
- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคา์เตอร์ ขนาด 16x22 นิ้ว	8.000 ชุด	3,200.00	25,600.00	461.00	3,688.00	29,288.00
รวมอุปกรณ์ พร้อมก๊อมน้ำเดียว						
- โถบัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง ขนาดใหญ่	3.000 ชุด	2,800.00	8,400.00	461.00	1,383.00	9,783.00
พร้อมท่อน้ำทิ้งในตัว						
- สายฉีดชำระ	10.000 ชุด	260.00	2,600.00	100.00	1,000.00	3,600.00
- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดฝังผนัง ขนาด 6x6 นิ้ว	10.000 ชุด	300.00	3,000.00	50.00	500.00	3,500.00
- ตะขอแขวนผ้า (เดี่ยว)พร้อมสกรูยึดผนัง	10.000 ชุด	150.00	1,500.00	72.00	720.00	2,220.00
- ตะแกรงกรองผง STAINLESS ชนิดดักกลิ่น ศก. 4 นิ้ว	12.000 ชุด	140.00	1,680.00	20.00	240.00	1,920.00
- กระจกเงา พร้อมกรอบบาน ขนาด 0.80x1.20 ม.	6.000 ชุด	1,450.00	8,700.00	400.00	2,400.00	11,100.00
- เคา์เตอร์	2.000 ชุด	5,500.00	11,000.00	2,000.00	4,000.00	15,000.00
- งานทาสีภายนอก ชนิดกึ่งเงาของกับตัน ทีโอเอ เบเยอร์	450.000 ตร.ม.	88.00	39,600.00	35.00	15,750.00	55,350.00
- งานทาสีภายในใช้ชนิดกึ่งเงาของ กับตัน ทีโอเอ เบเยอร์	1,491.000 ตร.ม.	72.00	107,352.00	31.00	46,221.00	153,573.00
- โคมไฟฟ้า Down Light หลอด LED ขนาด 15 W	15.000 ชุด	350.00	5,250.00	150.00	2,250.00	7,500.00
- ชุดโคมไฟฟ้า LED ชนิดเปลือยอกไก่ 1x22 W	16.000 ชุด	380.00	6,080.00	150.00	2,400.00	8,480.00
- ชุดโคมไฟฟ้า LED ชนิดเปลือยอกไก่ 2x22 W	24.000 ชุด	550.00	13,200.00	150.00	3,600.00	16,800.00
- โคมแก้วติดผนัง หลอด LED ขนาด 32 W	8.000 ชุด	960.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
- สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง 16A	29.000 ตัว	38.00	1,102.00	120.00	3,480.00	4,582.00
- เต้ารับคู่ผนัง	30.000 ตัว	105.00	3,150.00	120.00	3,600.00	6,750.00
- สาย VAF 2x1.5 ตารางมิลลิเมตร	5.000 ม้วน	1,447.50	7,237.50	0.00	0.00	7,237.50
- สาย VAF 2x2.5 ตารางมิลลิเมตร	5.000 ม้วน	2,095.00	10,475.00	0.00	0.00	10,475.00
- สาย VAF 2x4 ตารางมิลลิเมตร	60.000 ม.	35.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
- สาย THW 16 ตารางมิลลิเมตร	1.000 ม้วน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

- ตู้โหลตเซนเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 240/415 VAC. 12 ช่อง	1.000 ตู้	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00
- เบ็ดเตล็ด	1.000 เหม่าจ่าย	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
- งานระบบสุขาภิบาลแบบเหมารวม	1.000 เหม่าจ่าย	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2000 ลิตร(รวมฐานคอนกรีต)	2.000 ชุด	12,500.00	25,000.00	3,000.00	6,000.00	31,000.00
- ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	836.000 ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	42,636.00	42,636.00
- ค่าแรงครอบสันโค้ง	33.000 ม.	0.00	0.00	50.00	1,650.00	1,650.00
- ค่าแรงครอบตะเข้สัน	90.000 ม.	0.00	0.00	50.00	4,500.00	4,500.00
- สีน้ำมัน ของกัปตัน โจตัน ทีโอเอ เบเยอร์	28.000 ตร.ม.	80.00	2,240.00	39.00	1,092.00	3,332.00
- งานปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60x0.60 ม.	450.000 ตร.ม.	490.00	220,500.00	228.00	102,600.00	323,100.00
- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	420.000 ตร.ม.	280.00	117,600.00	104.00	43,680.00	161,280.00
- ผิวฉาบปูนเรียบ	840.000 ตร.ม.	65.00	54,600.00	96.00	80,640.00	135,240.00
- ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	130.000 ตร.ม.	65.00	8,450.00	109.00	14,170.00	22,620.00
- ผ้าขายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.	108.000 ตร.ม.	550.00	59,400.00	160.00	17,280.00	76,680.00
โครงเคร่าเหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม. @ 0.60x0.60 ม.						
- ผ้าเพดานห้องประชุม ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ขนาด 1.20x2.40ม.โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @0.60 ม.(METALSTUD) (ฝ้าหลุม)	375.000 ตร.ม.	405.00	151,875.00	75.00	28,125.00	180,000.00
- ผ้าเพดานห้องเนกประสงค์ ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ขนาด 1.20x2.40ม.โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @0.60 ม.(METALSTUD)	75.000 ตร.ม.	280.00	21,000.00	75.00	5,625.00	26,625.00
- ผ้าเพดานห้องน้ำ ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบชนิดพอยกันชื้น ขนาด 1.20x2.40ม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @0.60 ม.(METALSTUD)	75.000 ตร.ม.	340.00	25,500.00	75.00	5,625.00	31,125.00
- ผนังห้องน้ำ บุด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16x18 นิ้ว	136.000 ตร.ม.	440.00	59,840.00	0.00	0.00	59,840.00
- ประตูบานเปิดคู่ 180 องศา ลูกบิดไม้ตะเคียนทราย ขนาด 0.80x2.00 ม. จำนวน 2บาน วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ครบชุด	4.000 ชุด	9,800.00	39,200.00	2,200.00	8,800.00	48,000.00
- คานคสล.รับตง	34.000 ม.	480.00	16,320.00	70.00	2,380.00	18,700.00
รวมค่างานสถาปัตยกรรม	--	121,841.00	1,727,680.50	21,711.00	547,708.50	2,275,389.00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(เอกชาติ หะยีเจ๊ะแ่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐภัทร จิตนะมงคล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เจนวิทย์ ด้วงสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	5,172,561.61	1.3017	6,733,123.44	
รวมค่าก่อสร้าง				6,733,123.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 171.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 39,374.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,733,123.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส					
	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ๊ะเห	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(เอกชาติ ทะยะเจ๊ะแน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐภัทร จิตนะมงคล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เจนวิทย์ ต้วงสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจนวิทย์ ต้วงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:18:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเท อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเท อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 6,733,123.44 บาท	6,733,123.44	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	7,069,779.61	
	ราคากลาง ราคากลาง (..... เจ็ดล้านหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)	7,069,779.61	

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	6,733,123.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 171.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 39,374.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,733,123.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	เคาเตอร์	ชุด	X						ตากใบทวีทรัพย์	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
2	กระเบื้องลอนคู่ขนาด0.50x1.20ม.หนา 75มม.สีน้ำเงินเข้ม	แผ่น	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	21 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
3	โคมแก้วติดผนังหลอดLEDขนาด32W	ชุด	X						ร้านกิตติสิน การไฟฟ้า	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
4	สวิตซ์ทางเดี่ยวฝั้ผนัง16A	ตัว	X						ร้านกิตติสิน การไฟฟ้า	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
5	เต้ารับฝั้ผนัง	ตัว	X						ร้านกิตติสิน การไฟฟ้า	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
6	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	21 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
7	ครอบสันตะเข้กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	21 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

เจนวิทย์ ดั่งสุข

09 ธันวาคม 2568 15:19:25

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	กรอบสันสามทางกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	X						ทจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	21 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส
9	กรอบทางมนกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	X						ทจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	21 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีในราคาในพยานิชย์นราธิวาส
10	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	X						ทจก. พชิราแบบเหล็ก	24 ธันวาคม 2567	ไม่มีในพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส
11	ฝาเหล็กขนาด0.90*1.00ม.หนา1นิ้ว	ฝา	X						ทจก. พชิราแบบเหล็ก	24 ธันวาคม 2567	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส
12	เหล็กตะแกรงไวท์เมท	ตร.ม.	X						ทจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	26 ธันวาคม 2567	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
13	ตู้โหลดเซนเตอร์3เฟส4สาย240/415VA C12ช่อง	ตู้	X						ร้านกิตติสิน การไฟฟ้า	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
14	งานเบ็ดเตล็ด	เหมาจ่าย	X						ร้านกิตติสิน การไฟฟ้า	11 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง

เจนวิทย์ ด้วงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:19:25

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	ระบบสุขาภิบาล	เหมาจ่าย	X						ทจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
16	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด2,000ลิตร	ชุด	X						ทจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
17	งานฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	X						ทจก.ตาบาววัสดุก่อสร้าง	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
18	ประตูบานเปิดคู่180องศาถูกพักไม้ตะเคียนทรายขนาด0.80x2.00ม.2บานวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด2x4นิ้วรวมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						ร้านตากใบทวีทรัพย์	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
19	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	X						ทจก.ตาบาววัสดุก่อสร้าง	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
20	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	X						ทจก.ตาบาววัสดุก่อสร้าง	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง

เจนวิทย์ ด้วงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:19:25

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
21	พรมอัด	ตร.ม.		X					Siamflooring	04 ธันวาคม 2568	สืบราคาจากกรุงเทพมหานคร
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน(มอก.396/2549) ขนาด0.30x0.30ยาว20เมตร	ทอน	X						หจก.นราทักษิณคอนกรีต	10 ตุลาคม 2568	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส
23	ไม้แบบ	ตร.ม.	X						หจก. พชิราแบบเหล็ก	21 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส
24	สีน้ำมัน	บาท/ตร.ม.	X						บริษัทดินขาว คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้น	21 พฤศจิกายน 2568	ราคาในท้องถิ่น
25	เชิงชายสำเร็จรูปขนาด8นิ้ว	ม.	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	21 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส
26	แผ่นเหล็กประกบกับหัวเสา	แผ่น	X						หจก. พชิราแบบเหล็ก	02 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส

เจนวิทย์ ด้วงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:19:25

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
27	กระเบื้องแกรนิตขนาด60x60ม.	ตร.ม.	X						บริษัทดินขาว คอนสตรัคชั่น อีคิวบีเม้น	02 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส
28	กระเบื้องปูพื้นชนิดด้านขนาด12x12นิ้ว	ตร.ม.	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	10 กุมภาพันธ์ 2568	ราคาในท้องที่ก่อสร้าง
29	กระเบื้องปูพื้นชนิดผิวด้านขนาด16x16 นิ้ว	ตร.ม.	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	02 ธันวาคม 2568	ราคาในท้องที่ก่อสร้าง
30	สายไฟVAF2x4ตร.มม.	ม.	X						หจก.กิตติสิน การไฟฟ้า	02 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส
31	สายเคเบิลสายไฟฟ้า60227IEC01THW แรงดัน450/750โวลท์สายกลมแกนเดี่ยว ยาว100เมตรขนาด1x16.0ตร.มม.ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	X						ร้านกิตติสินการไฟฟ้า	02 ธันวาคม 2568	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส
32	กระเบื้องเคลือบบุผนังขนาด16x18นิ้ว	ตร.ม.	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	02 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพยานิชย์จังหวัดนราธิวาส

เจนวิทย์ ดั่งสุข

09 ธันวาคม 2568 15:19:25

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
33	ผ้าชายคาแผ่นส്മาร์ทบอร์ดหนา4มม.โครงเคร้าเหล็กกล่องขนาด1x2นิ้วหนา1.5มม.@0.60x0.60ม.	ตร.ม.	X						ร้าน 2 สมุทร	03 ธันวาคม 2568	ราคาสืบในทองที่ก่อสร้าง
34	ยิบซั่มบอร์ดหนา9มม.ฉาบเรียบขนาด1.20x2.40ม.โครงเคร้าเหล็กชุบสังกะสี(METALSTUD)(ผ้าหลุม)	ตร.ม.	X						ร้าน 2 สมุทร	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
35	ยิบซั่มบอร์ดหนา9มม.ฉาบเรียบขนาด1.20x2.40ม.โครงเคร้าเหล็กอบสังกะสี@0.60x0.60ม.(METALSTUD)	ตร.ม.	X						ร้าน 2 สมุทร	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาทองที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
36	ยิบซั่มบอร์ดหนา9มม.ฉาบเรียบชนิดมีฟอยกันชื้นขนาด1.20x2.40ม.โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี@0.60ม.(METALSTUD)	ตร.ม.	X						ร้าน 2 สมุทร	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
37	แผงกันสาด	ม.	X						ตากใบทวีทรัพย์	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
38	ประตูกลูกพักไม้เนื้อแข็งขนาด0.80x2.00ม.วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด2X4นิ้วรวมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						ตากใบทวีทรัพย์	03 ธันวาคม 2568	ราคาในท้องที่ก่อสร้าง
39	ประตูบานเลื่อนขนาด0.90x2.20ม.	ชุด	X						พลออลูมิเนียม นราธิวาส	03 ธันวาคม 2568	สืบจากราคาในท้องที่

เจนวิทย์ ด้วงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:19:25

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
40	ประตูUPVCขนาด0.7x2.00ม.วงกบPVC รวมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						ร้านตากใบทวีทรัพย์	03 ธันวาคม 2568	ราคาสืบในทองที่ก่อสร้าง
41	หน้าต่างบานเปิดกรอบบานอลูมิเนียมสีดำหนา1.2มม.ลูกฟักกระจกใสหนา5มม.	ชุด	X						ฟลอลูมิเนียม นราธิวาส	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
42	ไม้เนื้อแข็ง1x6นิ้ว	ลบ.ฟ.	X						หจก.ไคว้น้ำฮิง สุโขทัย	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในพื้นที่ก่อสร้าง
43	ไม้เนื้อแข็งขนาด1x8นิ้ว	ลบ.ฟ.	X						หจก.ไคว้น้ำฮิง สุโขทัย	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในทองถิ่นก่อสร้าง
44	กรอบผนังเวทีไม้เนื้อแข็งขนาด1x8นิ้ว	ลบ.ฟ.	X						หจก.ไคว้น้ำฮิง สุโขทัย	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในทองที่ก่อสร้าง
45	ตงไม้เนื้อแข็งขนาด11/2x6นิ้ว	ลบ.ฟ.	X						หจก.ไคว้น้ำฮิง สุโขทัย	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในทองที่ก่อสร้าง
46	ดครงคร่าไม้เนื้อแข็งขนาด11/2x3นิ้ว	ลบ.ฟ.	X						หจก.ไคว้น้ำฮิง สุโขทัย	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในทองที่ก่อสร้าง

เจนวิทย์ ดวงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:19:25

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
47	ไม้แฉกขนาด 11/2x4 นิ้ว	ม.	X						หจก. ใควน้ำอิง สุโขทัย	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
48	คานคสล.	ม.	X						หจก. ตาบาวิสตุกก่อสร้าง	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
49	โถส้วมแบบนั่งราบแบบท่อน้ำทิ้งลงพื้น	ชุด	X						หจก. พีโอ วิสตุกก่อสร้าง	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในพื้นที่ก่อสร้าง
50	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคอร์เตอร์ขนาด 16x22 นิ้ว	ชุด	X						หจก. พีโอ วิสตุกก่อสร้าง	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
51	โถบัสสะชายชนิดแขวนผนัง	ชุด	X						หจก. พีโอ วิสตุกก่อสร้าง	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
52	สายฉีดชำระ PVC	ชุด	X						หจก. พีโอ วิสตุกก่อสร้าง	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
53	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิกที่ใส่กระดาษชำระเซรามิกชนิดฝังผนังขนาด 6x6 นิ้ว	ชิ้น	X						หจก. พีโอ วิสตุกก่อสร้าง	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง

เจนวิทย์ ดวงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:19:25

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
54	ตะขอแขวนผ้า(เดี่ยว)พร้อมสกรูยึดผนัง	ชุด	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
55	ตะแกรงกรองผงSTAINLESSชนิดดักกลิ่นศก.4นิ้ว	ชุด	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
56	กระจกเงาพร้อมกรอบบานขนาด0.80x1.20ม.	ชุด	X						หจก.พีโอ วัสดุก่อสร้าง	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
57	สีทาภายนอกชนิดกึ่งเงาของก๊ับตันทีโอเอเบเยอร์	ตร.ม.	X						ตากใบทวีทรัพย์	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
58	สีทาภายในชนิดกึ่งเงาของก๊ับตันเบเยอร์ทีโอเอ	ตร.ม.	X						ตากใบทวีทรัพย์	03 ธันวาคม 2568	สืบจากในท้องที่ก่อสร้าง
59	โคมไฟฟ้าDownLightหลอดLEDขนาด15W	ชุด	X						ร้านกิตติสิน การไฟฟ้า	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง

เจนวิทย์ ค้วงสุข

09 ธันวาคม 2568 15:19:25

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
60	ชุดโคมไฟฟ้าLEDชนิดเปลือยกโกล่1x22 W	ชุด	X						ร้านกิตติสิน การไฟฟ้า	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
61	โคมไฟฟ้าLEDชนิดเปลือยกโกล่2x22W	ชุด	X						ร้านกิตติสิน การไฟฟ้า	03 ธันวาคม 2568	สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			60	1	-	-	-	-			