

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ			ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางเข้าตลาดแวมะแอ ชุมชนตาบาฮีเล
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			830,000.00 บาท
4	ลักษณะงาน โดยสังเขป			งานคอนกรีตเสริมเหล็ก , เหล็กกลม , ลวดผูกเหล็ก , แบบหล่อคอนกรีต ท่อพีวีซี ,งานดินซูด ฝาเหล็ก ,งานวางท่อ กลม คสล. งานตัดถนน และซ่อมกลับให้เหมือนเดิม
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่			12 มกราคม 2569 เป็นเงิน 783,800.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบ ปร.4		
	6.2	แบบ ปร.5		
	6.3	แบบ ปร.6		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นางนิษฐ์มา	ยานยา	ประธานกรรมการ
	2	นายเอกชาติ	หะยีเจ๊ะแแน	กรรมการ
	3	นายเจนวิทย์	ด้วงสุข	กรรมการและเลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. สายทางเข้าตลาดแวมะแอ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ คูน้ำ คสล. 7/2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	783,800	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	783,800	
	ราคากลาง	783,800	
	ราคากลาง ตัวอักษร ( เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน )		

ประมาณการโดย.....วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

( นายวสันต์ ขวัญสืบ )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

( นางนิชัลมา ยานยา )

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

( นายเอกชาติ หะยีเจ๊ะแแน )

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

( นายเจนวิทย์ ค้วงสุข )

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ / ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

( นายสุริยา บูรณกสิกรกุล )

วันที่ 28 / 11.ค. / 69

ลงชื่อ..... รองปลัดเทศบาลฯ

( นางนิชัลมา ยานยา )

วันที่ 28 / 11.ค. / 69

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลฯ

( นายฉัฐฉัตร จิตนวมงคล )

วันที่ 28 / 11.ค. / 69

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ลงชื่อ..... นายกเทศมนตรี

( นายชันดารา นูชันดารา )

วันที่ 28 / 11.ค. / 69

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอุระบายน้ำ คสล. สายทางเข้าตลาดแวมะแอ ชุมชนตาบ้ายี่เด เทศบาลเมืองตากใบ

ขนาดความกว้างภายใน 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 203 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ คู่มือ คสล. 7/2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	598,885	1.3088	783,821	
	เงื่อนไข				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			783,821	
	ตัดยอดจำนวนเงินเท่ากับ			783,800	
					( เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน

ประมาณการโดย .....วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

(..นายวสันต์...ขวัญสืบ...)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(..นางนิชลมา ยานยา..)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

(..นายเอกชาติ หะยีเจ๊ะเน..)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

(..นายเจนวิทย์ คิ้วสูง..)

เห็นชอบ ..... นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นายชันตารา นุชันตารา...)

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. สายทางเข้าตลาดแวมะแอ ขนาดกว้างภายใน 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ความยาว 203 ม.

แบบเลขที่ กุณ้ำ คสล. 7 / 2569

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก streng 240 ksc	57	ลบม.	2,093	119,301	327	18,639	137,940	
2	เหล็กกลม ขนาด 6 มม. ( 426 เส้น )	945	กก.	24.91	23,540	4.4	4,158	27,698	
3	เหล็กกลม ขนาด 9 มม. ( 463 เส้น )	2310	กก.	24.63	56,895	4.4	10,164	67,059	
4	ลวดผูกเหล็ก	81	กก.	42.50	3,443	-	-	3,443	
5	แบบหล่อคอนกรีต	230	ตรม.	350	80,500	0	-	80,500	
6	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	690	ตรม.	-	-	133	91,770	91,770	
7	ตะปู	172	กก.	52.96	9,109	-	-	9,109	
8	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	2	ท่อน	210	420	80	160	580	
9	ผ้าเหล็ก ขนาด 0.70 * 1.00 หนา 1 นิ้ว	19	ผ้า	6,800	129,200	500	9,500	138,700	พร้อมเหล็กฉาก
10	งานดินซุด	260	ลบม.	-	-	107	27,820	27,820	
11	งานวางท่อ กลม คสล. ขนาด ศก 0.60 ม.	7	ท่อน	850	5,950	188	1,316	7,266	
12	งานตัดถนน และซ่อมกลับ ให้เหมือนเดิม	1	เหมา	5,000	5,000	2000	2,000	7,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								598,885	