

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำปาگو ชุมชนตาบ้ายี่เล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบายน้ำภายในกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ตำบลเจาะเห อำเภอดงดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำปาگو ชุมชนตาบ้ายี่เล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบายน้ำภายในกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองดงดง / เทศบาลเมืองดงดง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,420,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,329,205.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุรักษ์ จิตนวมงคล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลเมืองดงดง

7.2 เอกชาติ หะยีเจ๊แน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 เจริญ ดั่งสุข กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำปาเอก ชุมชนตาบ้ายี่เล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำภายในกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ตามละเอียด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจาะเห	ต.ตากใบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำปาเอก ชุมชนตาบ้ายี่เล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำภายในกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,699,189.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,699,189.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,699,189.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนวิทย์ ดวงสุข

16 มกราคม 2569 09:20:36

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเปิดหน้าดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานถมดินบดอัดแน่น	214.000	ลบ.ม.	275.00	58,850.00	121.00	25,894.00	84,744.00	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	281.000	ลบ.ม.	300.00	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00	
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก Streng 240 Ksc	242.800	ลบ.ม.	2,093.46	508,292.08	329.00	79,881.20	588,173.28	
	- ทราฮายาบรองพื้น	62.000	ลบ.ม.	413.00	25,606.00	121.00	7,502.00	33,108.00	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม.	1.605	ตัน	29,087.00	46,684.63	0.00	0.00	46,684.63	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	3.662	ตัน	28,323.00	103,718.82	0.00	0.00	103,718.82	
	- เหล็กกลมข้ออ้อย ศก.12 มม.	.275	ตัน	27,085.00	7,448.37	0.00	0.00	7,448.37	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	.194	ตัน	29,566.00	5,735.80	0.00	0.00	5,735.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	.044	ตัน	28,483.50	1,253.27	0.00	0.00	1,253.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	144.000	กก.	41.17	5,928.48	0.00	0.00	5,928.48	
	- เหล็กตะแกรงไวท์เมท	1,002.000	ตร.ม.	40.00	40,080.00	0.00	0.00	40,080.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเปิดหน้าดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานถมดินบดอัดแน่น	214.000	ลบ.ม.	275.00	58,850.00	121.00	25,894.00	84,744.00	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	281.000	ลบ.ม.	300.00	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00	
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก Streng 240 Ksc	242.800	ลบ.ม.	2,093.46	508,292.08	329.00	79,881.20	588,173.28	
	- ทราดยาบรองพื้น	62.000	ลบ.ม.	413.00	25,606.00	121.00	7,502.00	33,108.00	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม.	1.605	ตัน	29,087.00	46,684.63	0.00	0.00	46,684.63	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	3.662	ตัน	28,323.00	103,718.82	0.00	0.00	103,718.82	
	- เหล็กกลมข้ออ้อย ศก.12 มม.	.275	ตัน	27,085.00	7,448.37	0.00	0.00	7,448.37	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	.194	ตัน	29,566.00	5,735.80	0.00	0.00	5,735.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	.044	ตัน	28,483.50	1,253.27	0.00	0.00	1,253.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	144.000	กก.	41.17	5,928.48	0.00	0.00	5,928.48	
	- เหล็กตะแกรงไวท์เมท	1,002.000	ตร.ม.	40.00	40,080.00	0.00	0.00	40,080.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจำปากอ ชุมชนตาบาสีเล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมคูระบายน้ำภายในกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
			รวม					1,699,189.10	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							1,699,189.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							0.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- งานเปิดหน้าดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานถมดินบดอัดแน่น	214.000	ลบ.ม.	275.00	58,850.00	121.00	25,894.00	84,744.00	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น ทน 0.20 ม.	281.000	ลบ.ม.	300.00	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00	
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก Streng 240 Ksc	242.800	ลบ.ม.	2,093.46	508,292.08	329.00	79,881.20	588,173.28	
	- ทราฮายาบรองพื้น	62.000	ลบ.ม.	413.00	25,606.00	121.00	7,502.00	33,108.00	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม.	1.605	ตัน	29,087.00	46,684.63	0.00	0.00	46,684.63	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	3.662	ตัน	28,323.00	103,718.82	0.00	0.00	103,718.82	
	- เหล็กกลมข้ออ้อย ศก.12 มม.	0.275	ตัน	27,085.00	7,448.37	0.00	0.00	7,448.37	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	0.194	ตัน	29,566.00	5,735.80	0.00	0.00	5,735.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	0.044	ตัน	28,483.50	1,253.27	0.00	0.00	1,253.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	144.000	กก.	41.17	5,928.48	0.00	0.00	5,928.48	
	- เหล็กตะแกรงไวท์เมท	1,002.000	ตร.ม.	40.00	40,080.00	0.00	0.00	40,080.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	401.000	ตร.ม.	380.00	152,380.00	0.00	0.00	152,380.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,203.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	196,089.00	196,089.00	
	- ตะปูตอกไม้	13.630	ลัง	515.00	7,019.45	0.00	0.00	7,019.45	
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ท่อน	246.00	738.00	0.00	0.00	738.00	

- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว (ระบายน้ำลงข้างคูระบายน้ำ)	10.000	ท่อน	1,192.50	11,925.00	0.00	0.00	11,925.00	
- ฝาเหล็กขนาด 0.70*1.00 ม.หนา 1 นิ้ว	30.000	ฝา	6,200.00	186,000.00	500.00	15,000.00	201,000.00	
- ท่อ คอร. ขนาด ศก. 1.00 ม.	14.000	ท่อน	2,677.00	37,478.00	420.00	5,880.00	43,358.00	
- ท่อ คอร. ขนาด ศก. 0.40 ม.	15.000	ท่อน	467.00	7,005.00	240.00	3,600.00	10,605.00	
- งานดินขุด	325.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	39,325.00	39,325.00	
- ลูกเรียงไหล่ทางปรับแน่น	75.000	ลบ.ม.	300.00	22,500.00	121.00	9,075.00	31,575.00	
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	157,684.63	1,312,942.90	6,136.00	386,246.20	1,699,189.10	