

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณตรงข้ามมัสยิดเจ๊ะเท (ต่อจากเดิม) เทศบาลเมืองตากใบ		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	61,000.00 บาท		
4	ลักษณะงาน โดยสังเขป	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กกลม ลวดผูกเหล็ก แบบหล่อคอนกรีต ตะปู ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว		
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	1 เมษายน 2569	เป็นเงิน	61,000.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบ ปร.4		
	6.2	แบบ ปร.5		
	6.3	แบบ ปร.6		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายเอกชาติ	หะยีเจ๊ะแฉ	ประธานกรรมการ
	2	นายเจนวิทย์	ด้วงสุข	กรรมการ
	3	นายสินธุ์	บุตรมาตา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอุระบายน้ำ คสล. บริเวณตรงข้ามมัสยิดเจ๊ะเห (ต่อจากเดิม)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ ฐาน้ำ 3/2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	61,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	61,000	
	ราคากลาง	61,000	
ราคากลาง ตัวอักษร (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ประมาณการโดย.....วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเอกชาติ หะยีเจ๊ะเน็น)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเจนวิทย์ ค้วงสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสินธุ บุตรมาตา)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ / ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุริยา บูรณกลสิกรกุล)

วันที่ 20.../11.../69.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล รักษา -

(นางนิชัลมา ยานยา) ราชการแทนปลัดเทศบาลฯ

วันที่ 20.../11.../69.....

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรี

(นายขันตารา นูขันตารา)

วันที่ 20.../11.../69.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณตรงข้ามมัธยมี่จะเห (ต่อจากเดิม) เทศบาลเมืองตากใบ

ขนาดความกว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 24 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ คูน้ำ คสล. 3 / 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	46,749	1.3092	61,204	
	เงื่อนไข				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			61,204	
	ตัดเป็นยอดจำนวนเงินเท่ากับ			61,000	
					(หักหมั้นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ประมาณการโดยวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายเอกชาติ หะยีเงาะ)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายเจนวิทย์ ต้วงสุข)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสินธุ์ บุตรมาตา)

เห็นชอบ

..... นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นายชันตารา นุชันตารา...)

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ กสล. บริเวณตรงข้ามมัสยิดเจ๊ะเห (ต่อจากเดิม) เทศบาลเมืองตากใบ ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ความยาว 24 ม.

แบบเลขที่ ภูน้ำ กสล. 3 / 2569

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก streng 240 ksc	4.32	ลบม.	2,363	10,208	327	1,413	11,621	
2	เหล็กกลม ขนาด 6 มม. (35 เส้น)	77	กก.	25.59	1,970	4.1	316	2,286	
3	เหล็กกลม ขนาด 9 มม. (32 เส้น)	159	กก.	24.73	3,932	4.1	652	4,584	
4	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	60.00	360	-	-	360	
5	แบบหล่อคอนกรีต	16	ตรม.	350	5,600	0	-	5,600	
6	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	48	ตรม.	-	-	133	6,384	6,384	
7	ตะปู	15	กก.	52.96	794	-	-	794	
8	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	0	ท่อน	210	-	80	-	-	
9	ผ้าเหล็ก ขนาด 0.50 * 1.00 หน้า 1 นิ้ว	2	ผ้า	5,800	11,600	500	1,000	12,600	พร้อมเหล็กฉาก
10	งานดินซูด	15	ลบม.	-	-	168	2,520	2,520	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								46,749	