


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแพรก 6 ตอนที่ 2 ชุมชนท่าแพรก		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	603,000.00 บาท		
4	ลักษณะงาน โดยสังเขป	งานรองพื้นทาง , งานผิวทาง งานวางท่อ คสล.หรือท่อ คอร. และงานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง		
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21 เมษายน 2569	เป็นเงิน	603,000.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบ พร.4		
	6.2	แบบ พร.5		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นางนิษฐ์ลมา	ยานยา	ประธานกรรมการ
	2	นายเอกชาติ	หะยีเจ๊ะแน	กรรมการ
	3	นายเจนวิทย์	ด้วงสุข	กรรมการ

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 500 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ทั้งหมด
แล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบรูปและรายการได้ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
ระยะเวลาก่อสร้าง 80 วัน

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ทั้งหมดที่เหลือ
แล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน



ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงาน

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายท่าแพรก 6 ตอน 2 ชุมชนท่าแพรก

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 193 ม. (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 772 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย * FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง							
1.1	งานปรับระดับพื้นทางเดิม บดอัดแน่น	1	งาน	3,000	3,000	1.4054	4,216	4,216
1.2	งานเสริมผิวลูกรังบดอัดแน่น หนา 5 ซม.	50	ลบ.ม.	650	32,500	1.4054	914	45,676
1.3	งานไหล่ทางลูกรังปรับแน่น	46	ลบ.ม.	600	27,600	1.4054	843	38,789
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 15 ซม.	772	ตรม.	480	370,560	1.4054	675	520,785
3	งานวางท่อ คสล. หรือ ท่อ คอ. ขนาด ศก. 0.40 ม.	12	ม.	880	10,560	1.4054	1,237	14,841
4	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	-						
							รวม	624,307

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ตัดยอดเท่ากับงบประมาณ	603,000
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4054

ลงชื่อ.....

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....

(นายเอกชาติ หะยีเจ๊ะแน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางนิชัลมา ยานยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายเจนวิทย์ ค้วงสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ / ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสุริยา บุรณกลีกรกุล) วันที่ 6./..5./ 2569

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

(นางนิชัลมา ยานยา) ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

วันที่ 6/5/2569

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(นายชันตารา นูชันตารา) วันที่ 6./..5./ 2569

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายท่าแพรก 6 ตอนที่ 2 ชุมชนท่าแพรก

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 193 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772 ตร.ม.

แบบเลขที่ ถนน คสล. 11 / 2569

รายการเลขที่

กอง ช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

ประมาณการโดย นายวันดี ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานรองพื้นทาง								
1.1	เกรดเกลี่ย ปรับระดับดินเดิม บดอัดแน่น	1	เหมา	-	-	3000	3,000	3,000	
1.2	งานเสริมผิวลูกรัง หนาเฉลี่ย 5 ซม	50	ลบ.ม.	650	32,500	0	-	32,500	
1.3	งานไหล่ทางลูกรังปรับแน่น (ข้างละ 0.50 ม.)	46	ลบ.ม.	600	27,600	0	-	27,600	
2	งานผิวทาง								
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 15 ซม.	772	ตรม.	480	370,560	0	-	370,560	
3	งานวางท่อ								
3.1	งานวางท่อ คสล. หรือ คอ. ขนาด ศก. 0.40 ม.	12	ม.	680	8,160	200	2,400	10,560	
4	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	-	เหมา	-	-	0	-	-	
	งานป้ายโครงการ ป้ายชั่วคราว และอื่นๆ								
					รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			444,220	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายท่าแพรก 6 ตอนที่ 2 ชุมชนท่าแพรก

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 193 ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772 ตารางเมตร)

แบบเลขที่ ถนน คสล. 11 / 2569

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	444,220	1.4054	624,307	
	เงื่อนไข				
	เงินค่าน้ำจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			624,307	
	ตัดยอดคิดเป็นเงินเท่ากับงบประมาณ			603,000	
	ตัวอักษร				(หกแสนสามพันบาทถ้วน)

ประมาณการโดยวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางนิชัลมา ยานยา)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายเอกชาติ หะยิเจ๊ะเน)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายเจนวิทย์ ค้างสุข)

เห็นชอบ

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นายชันดรา นูชันดรา....)