

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีคัดเลือก /

ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,366,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคาคลุม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 15,758,506.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ประ.1 ค่างานต้นทุน

6.2 รายงาน ประ.3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

6.3 รายงาน ประ.1(ก) สรุปค่างานต้นทุน

6.4 รายงาน ประ.4 สรุปราคากลาง

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชลมา ยานยา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

7.2 เอกชาติ หะยีเจ๊ะแน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 เจนวิทย์ ดั่งสุข กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เจนวิทย์ ดั่งสุข

22 มิถุนายน 2569 10:11:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,026,886.70	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					6,363,880.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					212,675.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,603,441.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,603,441.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนวิทย์ ดั่งสุข

25 พฤษภาคม 2569 11:02:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน-ถมคืน	350.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	53,550.00	53,550.00	
	- งานทรายรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	413.00	4,130.00	112.00	1,120.00	5,250.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng 280 Ksc	59.170	ลบ.ม.	2,102.80	124,422.67	421.00	24,910.57	149,333.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	.188	ตัน	24,767.00	4,656.19	4,900.00	921.20	5,577.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	.579	ตัน	25,099.56	14,532.64	3,900.00	2,258.10	16,790.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม.	2.501	ตัน	25,040.00	62,625.04	3,500.00	8,753.50	71,378.54	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	112.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	18,256.00	18,256.00	
	- ท่อเหล็กแป้นดำ (ศก. 10 นิ้ว) 250 มม. หนา 7 มม. นน.270 กก./ท่อน	56.000	ท่อน	10,800.00	604,800.00	3,240.00	181,440.00	786,240.00	
	- แปเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	713.000	ท่อน	1,107.74	789,818.62	340.00	242,420.00	1,032,238.62	
	- ท่อเหล็กแป้นดำ (ศก.5 นิ้ว) หนา 4 มม นน.80กก./ท่อน	202.000	ท่อน	2,990.00	603,980.00	804.00	162,408.00	766,388.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กแป๊บดำ (ขนาด ศก.3 นิ้ว)หนา 3.2 มม. นน.40.73 กก./ท่อน	179.000	ท่อน	1,500.00	268,500.00	406.00	72,674.00	341,174.00	
	- งานทาสีน้ำมัน+กันสนิม	959.800	ตร.ม.	57.00	54,708.60	39.00	37,432.20	92,140.80	
	- แผ่นรองเหล็ก PL ขนาด 0.40x0.40 หนา 0.20 มม.	3,269.000	กก.	35.00	114,415.00	0.00	0.00	114,415.00	
	- 8 J-Boitl ศก. 19 มม. ยาว 0.60 ม.	320.000	ตัว	185.00	59,200.00	37.00	11,840.00	71,040.00	
	- 4 nut-Boitl ศก. 19 มม.	640.000	ตัว	60.00	38,400.00	7.50	4,800.00	43,200.00	
	- crib แผ่นเหล็ก 8 มม. (1แผ่น นน.187 กก.)	561.000	กก.	25.00	14,025.00	12.00	6,732.00	20,757.00	
	- เหล็กเชื่อมยึดติดแป RB ศก. 15 มม.	.515	ตัน	25,730.00	13,250.95	3,900.00	2,008.50	15,259.45	
	- หินเกล็ดผสมหินปูน หนา 3 ซม.	158.000	ลบ.ม.	575.05	90,857.90	121.00	19,118.00	109,975.90	
	- หินคลุกหนา 18 ซม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density	948.000	ลบ.ม.	455.00	431,340.00	121.00	114,708.00	546,048.00	
	- หินขนาด 1 นิ้ว	22.500	ลบ.ม.	575.05	12,938.62	121.00	2,722.50	15,661.12	
	- ท่อระบายน้ำใต้ดิน ขนาด 4 นิ้ว @ 5.00 ม.	173.000	ท่อน	1,192.50	206,302.50	400.00	69,200.00	275,502.50	

เจนวิทย์ ด้วงสุข

25 พฤษภาคม 2569 11:02:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แบบหล่อคอนกรีต+ไม้ค้ำยัน	67.000	ตร.ม.	360.00	24,120.00	0.00	0.00	24,120.00	
	- ชั้นดินลูกรังหนา 20 ซม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density	1,053.000	ลบ.ม.	300.00	315,900.00	121.00	127,413.00	443,313.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	220.000	กก.	42.17	9,277.40	0.00	0.00	9,277.40	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	123,411.87	3,862,201.13	22,818.50	1,164,685.57	5,026,886.70	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- เบาะหุ้มฉนวนกันกระแทก	40.000	ชุด	2,300.00	92,000.00	450.00	18,000.00	110,000.00	
	- ประตูเหล็กบานเลื่อนเหล็ก ขนาด 2.00x1.80 ม.(ทางเข้า)	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.พร้อมฉนวนกันความร้อน หนา 4 มม.	4,480.000	ตร.ม.	290.00	1,299,200.00	72.00	322,560.00	1,621,760.00	
	- ครอบเชิงชาย	220.000	ม.	240.00	52,800.00	51.00	11,220.00	64,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตาข่ายในล่อนรอบสนาม ขนาด 2 มม. ช่องตาข่าย 5x5 นิ้ว	8,500.000	ตร.ม.	33.00	280,500.00	9.00	76,500.00	357,000.00	
	- ลวดสริง 9 มม.	250.000	ม.	60.00	15,000.00	18.00	4,500.00	19,500.00	
	- เกลียวเร่ง 1 นิ้ว	40.000	ตัว	600.00	24,000.00	200.00	8,000.00	32,000.00	
	- กิบริดลวดจับลวดสริง	100.000	ตัว	20.00	2,000.00	6.00	600.00	2,600.00	
	- พื้นสนามฟุตบอลปูด้วยพื้นหญ้าสังเคราะห์ พร้อมวัสดุติดพื้นหญ้าเทียม พร้อมตีเส้น โรยทราย เม็ดยาง	3,760.000	ตร.ม.	1,100.00	4,136,000.00	0.00	0.00	4,136,000.00	
	- เชือกโยยักษ์ ขนาด 16 มม.	550.000	เมตร	16.00	8,800.00	4.00	2,200.00	11,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	9,659.00	5,920,300.00	810.00	443,580.00	6,363,880.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED Flood light พร้อมหลอด 200 วัตต์	28.000	ดวง	3,680.00	103,040.00	600.00	16,800.00	119,840.00	

เจนวิทย์ ดั่งสุข

25 พฤษภาคม 2569 11:02:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	300.000	ม.	14.90	4,470.00	7.00	2,100.00	6,570.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 มม.	550.000	ม.	9.50	5,225.00	5.00	2,750.00	7,975.00	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 4x10 ตร.มม.	200.000	ม.	55.80	11,160.00	10.00	2,000.00	13,160.00	
	- ชุดสวิตช์ เบรกเกอร์ (LOAD PANEL)	1.000	ชุด	7,700.00	7,700.00	1,200.00	1,200.00	8,900.00	
	- กล่องควบคุม(CONTRAL)กันน้ำ	1.000	ชุด	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1 นิ้ว	250.000	ท่อน	135.00	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	
	- ท่อร้อยสาย PE ขนาด 2 นิ้ว	200.000	ม.	83.00	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	
	- ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ ยึดท่อ	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,558.20	187,825.00	1,822.00	24,850.00	212,675.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,603,441.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ๊ะเท

อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตากใบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,026,886.70	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					6,363,880.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					212,675.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							11,603,441.70	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานขุดดิน-ถมดิน	350.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	53,550.00	53,550.00	
	- งานทรายรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	413.00	4,130.00	112.00	1,120.00	5,250.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng 280 Ksc	59.170	ลบ.ม.	2,102.80	124,422.67	421.00	24,910.57	149,333.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.188	ตัน	24,767.00	4,656.19	4,900.00	921.20	5,577.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	0.579	ตัน	25,099.56	14,532.64	3,900.00	2,258.10	16,790.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม.	2.501	ตัน	25,040.00	62,625.04	3,500.00	8,753.50	71,378.54	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	112.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	18,256.00	18,256.00	
	- ท่อเหล็กแป๊บดำ (ศก. 10 นิ้ว) 250 มม. ทน 7 มม.	56.000	ท่อน	10,800.00	604,800.00	3,240.00	181,440.00	786,240.00	
	นน.270 กก./ท่อน								
	- แปะเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	713.000	ท่อน	1,107.74	789,818.62	340.00	242,420.00	1,032,238.62	
	- ท่อเหล็กแป๊บดำ (ศก.5 นิ้ว)หนา 4 มม นน.80กก./ท่อน	202.000	ท่อน	2,990.00	603,980.00	804.00	162,408.00	766,388.00	
	- ท่อเหล็กแป๊บดำ (ขนาด ศก.3 นิ้ว)หนา 3.2 มม.	179.000	ท่อน	1,500.00	268,500.00	406.00	72,674.00	341,174.00	
	นน.40.73 กก./ท่อน								
	- งานทาสีน้ำมัน+กันสนิม	959.800	ตร.ม.	57.00	54,708.60	39.00	37,432.20	92,140.80	
	- แผ่นรองเหล็ก PL ขนาด 0.40x0.40 หนา 0.20 มม.	3,269.000	กก.	35.00	114,415.00	0.00	0.00	114,415.00	

2	- 8 J-Boitl ศก. 19 มม. ยาว 0.60 ม.	320.000	ตัว	185.00	59,200.00	37.00	11,840.00	71,040.00
	- 4 nut-Boitl ศก. 19 มม.	640.000	ตัว	60.00	38,400.00	7.50	4,800.00	43,200.00
	- ครีบบนเหล็ก 8 มม. (1แผ่น นน.187 กก.)	561.000	กก.	25.00	14,025.00	12.00	6,732.00	20,757.00
	- เหล็กเชื่อมยึดติดแป RB ศก. 15 มม.	0.515	ตัน	25,730.00	13,250.95	3,900.00	2,008.50	15,259.45
	- หินเกล็ดผสมหินปูน หิน 3 ซม.	158.000	ลบ.ม.	575.05	90,857.90	121.00	19,118.00	109,975.90
	- หินคลุกหนา 18 ซม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	948.000	ลบ.ม.	455.00	431,340.00	121.00	114,708.00	546,048.00
	Modified Proctor Density							
	- หินขนาด 1 นิ้ว	22.500	ลบ.ม.	575.05	12,938.62	121.00	2,722.50	15,661.12
	- ท่อระบายน้ำใต้ดิน ขนาด 4 นิ้ว @ 5.00 ม.	173.000	ท่อน	1,192.50	206,302.50	400.00	69,200.00	275,502.50
	- แบบหล่อคอนกรีต+ไม้ค้ำยัน	67.000	ตร.ม.	360.00	24,120.00	0.00	0.00	24,120.00
	- ชั้นดินลูกรังหนา 20 ซม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,053.000	ลบ.ม.	300.00	315,900.00	121.00	127,413.00	443,313.00
	Modified Proctor Density							
	- ลวดผูกเหล็ก	220.000	กก.	42.17	9,277.40	0.00	0.00	9,277.40
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	123,411.87	3,862,201.13	22,818.50	1,164,685.57	5,026,886.70
	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เบาะหุ้มฉนวนกันกระแทก	40.000	ชุด	2,300.00	92,000.00	450.00	18,000.00	110,000.00
	- ประตูเหล็กบานเลื่อนเหล็ก ขนาด 2.00x1.80 ม.(ทางเข้า)	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.พร้อมบุฉนวนกันความร้อน หนา 4 มม.	4,480.000	ตร.ม.	290.00	1,299,200.00	72.00	322,560.00	1,621,760.00
	- ครอบเชิงชาย	220.000	ม.	240.00	52,800.00	51.00	11,220.00	64,020.00
	- ดาข่ายในล่อนรอบสนาม ขนาด 2 มม. ช่องดาข่าย 5x5 นิ้ว	8,500.000	ตร.ม.	33.00	280,500.00	9.00	76,500.00	357,000.00
	- ลวดสริง 9 มม.	250.000	ม.	60.00	15,000.00	18.00	4,500.00	19,500.00
	- เกลียวเร่ง 1 นิ้ว	40.000	ตัว	600.00	24,000.00	200.00	8,000.00	32,000.00
	- กิบัติลวดจับลวดสริง	100.000	ตัว	20.00	2,000.00	6.00	600.00	2,600.00
	- พื้นสนามฟุตบอลปูด้วยพื้นหญ้าสังเคราะห์	3,760.000	ตร.ม.	1,100.00	4,136,000.00	0.00	0.00	4,136,000.00
	พร้อมวัสดุติดพื้นหญ้าเทียม พร้อมวัสดุติดพื้นหญ้าเทียม							
	- เชือกโยยักษ์ ขนาด 16 มม.	550.000	เมตร	16.00	8,800.00	4.00	2,200.00	11,000.00
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	9,659.00	5,920,300.00	810.00	443,580.00	6,363,880.00

3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED Flood light พร้อมหลอด 200 วัตต์	28.000	ดวง	3,680.00	103,040.00	600.00	16,800.00	119,840.00
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	300.000	ม.	14.90	4,470.00	7.00	2,100.00	6,570.00
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 มม.	550.000	ม.	9.50	5,225.00	5.00	2,750.00	7,975.00
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 4x10 ตร.มม.	200.000	ม.	55.80	11,160.00	10.00	2,000.00	13,160.00
	- ชุดสวิตช์ เบรกเกอร์ (LOAD PANEL)	1.000	ชุด	7,700.00	7,700.00	1,200.00	1,200.00	8,900.00
	- กล่องควบคุม(CONTRAL)กันน้ำ	1.000	ชุด	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1 นิ้ว	250.000	ท่อน	135.00	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
	- ท่อร้อยสาย PE ขนาด 2 นิ้ว	200.000	ม.	83.00	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
	- ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ ยึดท่อ	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,558.20	187,825.00	1,822.00	24,850.00	212,675.00

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จะเข้ อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่ารถเครน	1.000	บาท	100,000.00	ราคาจากท้องที่ก่อสร้าง /งาน
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			100,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่ารถเครน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จะเข้ อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

โครงสร้างเป็นเหล็กขนาดใหญ่และโครงหลังคาเป็นโครง Truss จำเป็นต้องใช้รถเครนยก

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่ารถเครน	100,000.00	ค่าติดตั้งเสาและโครงสร้างหลังคา
	รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	100,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จะเห	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	11,603,441.70	1.2848	14,908,101.89	
รวมค่าก่อสร้าง				14,908,101.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3,726.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,001.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,908,101.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ๊ะเท อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(น.ชัลมา ยานยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกชาติ ทะยี่เจ๊ะแน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เจนวิทย์ ด้วงสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม สนาม ๗ คน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ๊ะเท อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ชัลมา ยานยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกวดี หะยีเจ๊แน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เจนวิทย์ ดั่งสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง